VIA 3



ESTACAS	COTAS DO TERRENO	COTAS DO PROJETO
00	791.71	790.163
		789.897
01	791.32	789.518
		789.138
02	790.69	788.759
		788.379
03	789.34	787.988
		787.525
04	788.69	787.050
		786.575
05	785.48	786.100
		785.625
06	784.31	785.177
		784.917
07	784.54	784.872
		785.042
08	785.81	785.427
		785.975
09	786.57	786.375
		786.575
10	787.14	786.575
		786.375
11	787.54	785.975
		785.400
12	788.14	784.800
		784.200
13	788.33	783.700
		783.400
14	788.37	783.300
		783.400
15	787.73	783.700
		784.200
16	786.52	784.700
		785.000
17	786.31	785.100
		785.000
18	785.83	784.700
		784.200
19	784.05	783.600
		783.000
20	781.33	782.400
		781.800
21	779.43	781.200
		780.600
22	778.66	780.000
		779.400
23	778.53	778.800
		778.200
24	777.05	777.685
		777.342
25	775.68	777.169
		777.167
26	775.37	777.250
		777.333
27	775.30	777.394
		777.300
28	775.24	777.028
		776.600
29	775.15	776.150
		775.700
30	773.79	775.250
		774.800
31	773.58	774.350
		773.900
32	772.87	773.473
		773.206
33	765.18	773.123
		773.200
34	764.53	773.300
35	766.99	773.269
36	766.93	772.590
36+0.64	766.81	772.574

BENNO PERELMUTTER ARQUITETURA PLANEJAMENTO LTDA
ARQ. BENNO PERELMUTTER
ARQ. MARCIEL PEINADO

Descrição de revisão

REVISÃO	DESCRIÇÃO:	DATA:
07	ATENDIMENTO AOS COMENTÁRIOS DA GERIBELLO	27/09/10
06	ATENDIMENTO AOS COMENTÁRIOS DA GERIBELLO	24/09/10
05	ATENDIMENTO AOS COMENTÁRIOS DA GERIBELLO	16/08/10
00	EMISSÃO INICIAL	

UFABC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
COORDENAÇÃO DE PROJETOS - UFABC/SBC

OBRA: CSB - CAMPUS SÃO BERNARDO
FASE: PROJETO EXECUTIVO
DISCIPLINA: URBANISMO
LOCAL: RUA DO TÚNEL S/N°
DESCRIÇÃO: PERFIL LONGITUDINAL DA VIA 3

DISCIPLINA: U
REVISÃO: 07
FOLHA: 05/19

PROJETO: MP
DESENHO: CWS
RESP. TEC.: MP
VERIFICADO: MP
APROVADO: CP-CSB
CREA:
ESCALA: H=1/750 V=1/75
DATA: 27/09/10

CSB-U-TR-001-019-R07