PTO.ALTO ELEV = 773.30
PTO.ALTO STA = 0+5.89
PI STA = 1+10.82
PI ELEV = 773.58
K = 5.043



ESTACAS	00	01	02	03	04	05	5+6.3
COTAS DO TERRENO	768.03	768.33	765.59	763.57	762.34	761.35	761.00
COTAS DO PROJETO	773.270	773.106	772.150	770.401	768.223	766.044	765.358

ACESSO LADO DIREITO



ESTACAS	00	01	02	2+12.50
COTAS DO TERRENO	772.32	771.07	767.59	766.74
COTAS DO PROJETO	773.525	773.322	772.795	772.514

VIA 1



ESTACAS	00	01	02	2+12.32
COTAS DO TERRENO	771.71	768.00	765.21	764.03
COTAS DO PROJETO	772.850	772.626	772.067	771.778

VIA 2

BENNO PERELMUTTER ARQUITETURA PLANEJAMENTO LTDA
ARQ. BENNO PERELMUTTER
ARQ. MARCIEL PEINADO

UFABC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
COORDENAÇÃO DE PROJETOS - UFABC/SBC

OBRA: CSB - CAMPUS SÃO BERNARDO
FASE: PROJETO EXECUTIVO
DISCIPLINA: URBANISMO
LOCAL: RUA DO TÚNEL S/Nº
DESCRIÇÃO: PROJETO DEACESSO - PERFIL LONGITUDINAL DO ACESSO LATERAL DIREITO, VIA 1 E VIA 2

DISCIPLINA: U
REVISÃO: 1
FOLHA: 02/04

PROJETO: CWS
DESENHO: CWS
RESP.TEC.: MP
VERIFICADO: MP
APROVADO: CP-CSB
ÁREA:
ESCALA: H=1:500/V=1:50
DATA: 14/12/09