QT-01

POTÊNCIA TOTAL INSTALADA = 65.050W

220/127V – 3F+N+T
CONSTRUÇÃO – SOBREPOR

OBSERVAÇÕES

1)– ESTE PAINEL DEVERÁ SER ADQUIRIDO COMPLETO E MONTADO, CONFORME NBR–IEC 60439–1 E NBR–5.410; (PTTA)
2)– DISJUNTORES E EQUIPAMENTOS, VER ESPECIFICAÇÃO MEMORIAL DESCRITIVO;
3)– PARA SAÍDA DOS CIRCUITOS, PREVER RÉGUA DE BORNES;
4)– TODOS OS DISJUNTORES DEVEM ATENDER A NBR–IEC–947–2;
5)– TODOS DISJUNTORES DEVERÃO RECEBER ETIQUETAS CONFECCIONADAS EM ACRILICO CONTENDO LETRAS BRANCAS E FUNDO PRETO NA DIM. QUE PERMITA FACIL VISUALIZAÇÃO E QUE NÃO INTERFIRA COM A OPERAÇÃO DO PAINEL;
6)– AS PLACAS DE ISOLAMENTO DEVERÃO SER EM POLICARBONATO;
7)– O PAINEL DEVERÁ POSSUIR CHAVE–MESTRA E PORTA DESENHO;
8)– DISJUNTOR GERAL Icc = 18kA/ DISJUNTORES PARCIAIS Icc = 6kA E GRAU DE PROTEÇÃO DO PAINEL IP–52;
9)– O DISJUNTOR GERAL DEVERÁ POSSUIR DISPOSITIVO PARA CADEADO NA POSIÇÃO DESLIGADO.

QLT-03

POTÊNCIA TOTAL INSTALADA =30.564W

220/127V – 3F+N+T
CONSTRUÇÃO – SOBREPOR

OBSERVAÇÕES

1)– ESTE PAINEL DEVERÁ SER ADQUIRIDO COMPLETO E MONTADO, CONFORME NBR–IEC 60439–1 E NBR–5.410; (PTTA)
2)– DISJUNTORES E EQUIPAMENTOS, VER ESPECIFICAÇÃO MEMORIAL DESCRITIVO;
3)– PARA SAÍDA DOS CIRCUITOS, PREVER RÉGUA DE BORNES;
4)– TODOS OS DISJUNTORES DEVEM ATENDER A NBR–IEC–947–2;
5)– TODOS DISJUNTORES DEVERÃO RECEBER ETIQUETAS CONFECCIONADAS EM ACRILICO CONTENDO LETRAS BRANCAS E FUNDO PRETO NA DIM. QUE PERMITA FACIL VISUALIZAÇÃO E QUE NÃO INTERFIRA COM A OPERAÇÃO DO PAINEL;
6)– AS PLACAS DE ISOLAMENTO DEVERÃO SER EM POLICARBONATO;
7)– O PAINEL DEVERÁ POSSUIR CHAVE–MESTRA E PORTA DESENHO;
8)– DISJUNTOR GERAL Icc = 18kA/ DISJUNTORES PARCIAIS Icc = 6kA E GRAU DE PROTEÇÃO DO PAINEL IP–52;
9)– O DISJUNTOR GERAL DEVERÁ POSSUIR DISPOSITIVO PARA CADEADO NA POSIÇÃO DESLIGADO.
10)– PREVER 6 ESPAÇOS DE RESERVA

TABELA DE PENAS P/ PLOTAGEM EM PRETO		
PENA	COR	ESPESS.
1	7	0.1
2	7	0.25
3	7	0.3
4	7	0.25
5	7	0.15
6	7	0.15
7	7	0.1
8	7	0.2
9	7	0.1
10	7	0.10
11	7	0.15
121	7	0.15
124	7	0.35
211	7	0.7
230	7	0.5
252	252	0.2

RAMOSKA & CASTELLANI
Crea 37.0795
Rua Ribeiro Pires,402 - Bairro Paulo
CEP 09580-690 - Sao Caetano do Sul - SP
FONES (011)4238-0282/4238-7652

construtora HUDSON

Descrição de revisão

REVISÃO	DESCRIÇÃO:	
06	REVISÃO CONFORME COMENTÁRIOS	14/01/2013
05	REVISÃO GERAL	22/11/2012
04	REVISÃO CONFORME COMENTÁRIOS DIAGRAMAS	01/09/2011

UFABC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
COORDENAÇÃO DE PROJETOS - UFABC/SBC

OBRA: CSB - CAMPUS SÃO BERNARDO
FASE: PROJETO EXECUTIVO
DISCIPLINA: ELÉTRICA — E
REVISÃO: 06
LOCAL: RUA DO TÚNEL S/Nº
DESENHO: BLOCO DELTA - PESQUISAS DIAGRAMAS 3º PAVIMENTO
FOLHA: 06/08
PROJETO: RAMOSKA E CASTELLANI
DESENHO: Carolina Rodrigues
RESP.TÉC.: ARNALDO RAMOSKA
CREA: 0601571324
ESCALA: S/ESC.
DATA: 15/10/09

CSBBLPE-E-EF-000F-R06