PLANTA 3º PAVIMENTO

ESCALA 1:100

LEGENDA

- CAIXA DE PASSAGEM 4x4x4"– CHAPA 16MSG h=0,30m
- CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, DIM. 20x20x10cm OU INDICADAS, h=0.30m
- TUBULAÇÃO QUE SOBE/ DESCE, RESPECTIVAMENTE
- ELETRODUTO PARA SUPERVISÃO NO FORRO
- ELETRODUTO PARA SUPERVISÃO NO PISO
- ELETROCALHA GALVANIZADA LISA, COM TAMPA – DIM. INDICADAS
- "T" HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA COM TAMPA
- CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA COM TAMPA
- PERFILADO LISO COM TAMPA, DIM. 38X38mm
- SAIDA LATERAL PERFILADO ELETRODUTO
- SAIDA DERIVAÇÃO PARA PERFILADO TIPO "T"
- CONDULETE TIPO "L"/ "T"/ "X", RESPECTIVAMENTE

NOTAS

1)– ELETRODUTOS NÃO DIMENSIONADOS SERÃO ø3/4";
2)– TODAS AS EMENDAS DEVERÃO SER EXECUTADAS COM FITA PLÁSTICA TIPO AUTO FUSÃO SCOTT 3M
3)– TODOS OS ELEMENTOS METÁLICOS TAIS COMO: QUADROS, ELETRODUTOS, CAIXAS DE PASSAGEM, APARELHOS DE ILUMINAÇÃO, EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ESTRUTURAS METÁLICAS SERÃO ATERRADOS;
4)– PARA A EXECUÇÃO DA OBRA OBSERVAR MEMORIAL DESCRITIVO;
5)– TODA EMENDA DE CONEXÃO SERÁ SOLDADA;
6)– TODA TUBULAÇÃO APARENTE OU EMBUTIDA NO FORRO SERÁ EM AÇO GALVANIZADO CLASSE LI PESADO CONFORME NORMA ABNT, REF. THOMEU/ APOLLO;
7)– TODA TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO PISO SERÁ EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL CONFORME NBR–6150, REF. TIGRE/ FORTILIT;
8)– DEIXAR ARAME GUIA PASSADO EM TODAS AS TUBULAÇÕES;
9)– TODOS OS CIRCUITOS SERÃO DOTADOS DE MARCADORES TIPO OVALGRIP (HELLERMAN) JUNTO AOS TERMINAIS (CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO);
10)– TODA TERMINAÇÃO DE TUBULAÇÃO RECEBERÁ BUCHA E ARRUELA;
11)– TODAS ELETROCALHAS E PERFILADOS RECEBERÃO TAMPA;

OBSERVAÇÃO

1)– AS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DOS EQUIPAMENTOS E CABOS DEVEM SER CONFIRMADAS COM O FORNECEDOR DO SISTEMA

RAMOSKA & CASTELLANI
CREA 37.8795
Rua Ribeiro Pires,402 - Bairro Maua
CEP 09580-690 - Sao Caetano do Sul - SP
FONES (011)4238-0282/4238-7652

BENNO PERELMUTTER ARQUITETURA PLANEJAMENTO LTDA
ARQ. BENNO PERELMUTTER
ARQ. MARCIEL PEIRADO

Descrição da revisão

REVISÃO	DESCRIÇÃO	
02	REVISÃO CONFORME RELATÓRIOS LICITAÇÃO	08/04/2010
01	REVISÃO CONFORME RELATÓRIOS	11/12/2009

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
COORDENAÇÃO DE PROJETOS - UFABC/SBC

OBRA: CSB - CAMPUS SÃO BERNARDO

FASE: PROJETO EXECUTIVO
DISCIPLINA: ELÉTRICA
DISCIPLINA: E
REVISÃO: 02
LOCAL: RUA DO TÚNEL S/Nº
DESCRIÇÃO: BLOCO DELTA - PESQUISAS - 3º PAVIMENTO SUPERVISÃO, COMANDO E CONTROLE
FOLHA: 04/05

PROJETO: RAMOSKA & CASTELLANI
DESENHO: Carolina Rodrigues
RESP.TÉC.: ARNALDO RAMOSKA
CREA: 060157132 4
ESCALA: 1/100
DATA: 15/10/09

CSBBLPE–E–CE–130–R02

TABELA DE PENAS P/ PLOTAGEM EM PRETO

PENA	COR	ESPESS.
1	7	0.1
2	7	0.25
3	7	0.3
4	7	0.25
5	7	0.15
6	7	0.15
7	7	0.1
8	7	0.2
9	7	0.1
10	7	0.10
11	7	0.15
121	7	0.15
124	7	0.35
211	7	0.7
230	7	0.5
252	7	0.2